

งานโครงการ กลุ่มงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
1	340	ซ่อมโรงนอนทหารจ 120 คน อาคารหมายเลข 550/35 ของ ทน.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน,พื้น,ไฟฟ้า และทาสี รายละเอียดดังนี้.- 1.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 1.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ 1.1.2 ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ 1.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา.) 1.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปรเหล็ก) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ 1.1 1.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน 1.2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ 1.2.2 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ 1.2 1.3 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้น 1.3.1 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ 1.3.2 ซ่อมเปลี่ยนพื้นกรวดล้าง พร้อมเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ (บันได) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ 1.3 1.4 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 1.4.1 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1/ Ø 2, 240 W., 240/415 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 24 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ 1.4								
			200	ตร.ม.	-	-	25	5,000	5,000.00	
			400	แผ่น	58	23,200	-	-	23,200.00	
			200	ตร.ม.	-	-	50	10,000	10,000.00	
			800	ตัว	3.5	2,800	-	-	2,800.00	
									41,000.00	
			200	ตร.ม.	-	-	35	7,000	7,000.00	
			200	ตรม.	367	73,400	75	15,000	88,400.00	
									88,400.00	
			160	ตร.ม.	-	-	18	2,880	2,880.00	
			160	ตรม.	422	67,520	99	15,840	83,360.00	
									86,240.00	
			1	ตู้	5,700	5,700	500	500	6,200.00	
									6,200.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		1.5 รายการทาสี								
		1.5.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทาทาภายในพื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)(ส่วนที่ซ่อม)	200	ตร.ม.	54.10	10,820	30	6,000	16,820.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.5							16,820	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน							245,660.00	
2		ซ่อมบ้านพักนายพัน อาคารหมายเลข 96/14 ของ บชร.3								
		- ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,เชิงชาย,ฝ้าเพดาน,ผนัง,ประตู,พื้นปูกระเบื้อง,ไฟฟ้า, สุขภัณฑ์ และทาสี								
		2.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		2.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	140	ตร.ม.	-	-	25	3,500	3,500.00	
		2.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	308	แผ่น	58	17,864	-	-	17,864.00	
		2.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	140	ตร.ม.	-	-	50	7,000	7,000.00	
		2.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	404	ตัว	3.5	1,414	-	-	1,414.00	
		2.1.5 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	48	แผ่น	55	2,640	-	-	2,640.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 2.1							32,418.00	
		2.2 รายการซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย								
		2.2.1 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. พร้อมมุงกันแมลง พื้นที่ประมาณ	40	ม.	247	9,880	45	1,800	11,680.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 2.2							11,680.00	
		2.3 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		2.3.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	90	ม.	-	-	35	3,150	3,150.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		2.6 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้นปูกระเบื้อง								
		2.6.1 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	10	ตร.ม.	-	-	18	180	180	
		2.6.2 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวด้าน ขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นที่ประมาณ	10	ตร.ม.	305	3,050	158	1,580	4,630.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 2.6							4,810.00	
		2.7 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		2.7.1 รื้อถอนดวงโคม	6	ชุด	-	-	25	150	150.00	
		2.7.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	6	ชุด	882	5,292	150	900	6,192.00	
		2.7.3 ซ่อมเปลี่ยน SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	6	ชุด	65	390	80	480	870.00	
		2.7.4 ซ่อมเปลี่ยน PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	6	ชุด	94	564	90	540	1,104.00	
		ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม. 300 V., 70℃ ความยาวประมาณ	100	ม.	13	1,300	12	1,200	2,500.00	
		2.7.5 ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม. 300 V., 70℃ ความยาวประมาณ	100	ม.	18	1,800	13	1,300	3,100.00	
		2.7.6 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ตัว	2,300	2,300	500	500	2,800.00	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
3		ซ่อมบ้านพักนายพัน อาคารหมายเลข 97/14 ของ บพร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,เชิงชาย,ฝ้าเพดาน,ผนัง,ประตู,พื้นปูกระเบื้อง,ไฟฟ้า, สุขภัณฑ์ และทาสี								
		3.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		3.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	140	ตร.ม.	-	-	25	3,500	3,500.00	
		3.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	308	แผ่น	58	17,864	-	-	17,864.00	
		3.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	140	ตร.ม.	-	-	50	7,000	7,000.00	
		3.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	404	ตัว	3.5	1,414	-	-	1,414.00	
		3.1.5 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	48	แผ่น	55	2,640	-	-	2,640.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.1							32,418.00	
		3.2 รายการซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย								
		3.2.1 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. พร้อมมุงกันแมลง พื้นที่ประมาณ	40	ม.	247	9,880	45	1,800	11,680.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.2							11,680.00	
		3.3 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		3.3.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	90	ม.	-	-	35	3,150	3,150.00	
		3.3.2 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	90	ตร.ม.	367	33,030	75	6,750	39,780.00	
		3.3.3 ซ่อมเปลี่ยนมอบฝ้าไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด5 ซม. หนา8 มม.ความยาวประมาณ	90	ม.	36	3,240	40	3,600	6,840.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.3							49,770.00	
		3.4 รายการซ่อมเปลี่ยนผนัง								
		3.4.1 รื้อถอนผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ , ผนังไม้อัด บูสองด้าน พื้นที่ประมาณ	90	ตร.ม.	-	-	30	2,700	2,700.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		3.4.2 ซ่อมเปลี่ยนผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม. (บุด้านเดียว) พื้นที่ประมาณ	90	ตร.ม.	323	29,070	95	8,550	37,620.00	
		3.4.3 สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	24	ตร.ม.	-	-	18	432	432.00	
		3.4.4 ซ่อมเปลี่ยนผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 8" x 8" รวมปูนทรายรองพื้น และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นที่ประมาณ	24	ตร.ม.	270	6,480	166	3,984	10,464.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.4							51,216.00	
		3.5 รายการซ่อมเปลี่ยนประตู								
		3.5.1 รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู (บานเดี่ยว)	1	ชุด	-	-	70	70	70.00	
		3.5.2 ซ่อมเปลี่ยนวงกบพร้อมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง ขนาด 0.80 X 2.00 ม. (มอก.) หนา 3.5 ซม. ชนิดเข้าลิ้ม พับขึ้นรูปจากแผ่น PVC. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกต่อเนื่องตลอดแนว (INTERLOCKED) ผิวบานพ่นเคลือบเทอร์โมพลาสติกยูรีเทนกันคราบรอยขีดข่วน และเชื้อรา พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	2,545	2,545	380	380	2,925.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.5							2,995.00	
		3.6 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้นปูกระเบื้อง								
		3.6.1 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	10	ตร.ม.	-	-	18	180	180	
		3.6.2 ซ่อมเปลี่ยนปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้น และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นที่ประมาณ	10	ตร.ม.	305	3,050	158	1,580	4,630.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.6							4,810.00	
		3.7 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		3.7.1 รื้อถอนดวงโคม	6	ชุด	-	-	25	150	150.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		3.7.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	6	ชุด	882	5,292	150	900	6,192.00	
		3.7.3 ซ่อมเปลี่ยน SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	6	ชุด	65	390	80	480	870.00	
		3.7.4 ซ่อมเปลี่ยน PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	6	ชุด	94	564	90	540	1,104.00	
		ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม. 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	100	ม.	13	1,300	12	1,200	2,500.00	
		3.7.5 ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม. 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	100	ม.	18	1,800	13	1,300	3,100.00	
		3.7.6 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ตัว	2,300	2,300	500	500	2,800.00	
		3.7.7 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 3P/32A IC > 6 KA., 240/415 VAC	1	ตัว	2,200	2,200	-	-	2,200.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.7							18,916.00	
		3.8 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์								
		3.8.1 รื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม , อ่างล้างมือ)	2	ชุด	-	-	140	280	280.00	
		3.8.2 ซ่อมเปลี่ยนโถส้วม นั่งราบชักโครก (หนังสั้น) แบบมิถึงพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (สติอปวาล์ว, สายน้ำดี)	1	ชุด	4,650	4,650	450	450	5,100.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		3.8.3 ซ่อมเปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	703	703	70	70	773.00	
		3.8.4 ซ่อมเปลี่ยนก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	1	ตัว	85	85	-	-	85.00	
		3.8.5 ซ่อมเปลี่ยนกระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม	1	ชุด	330	330	70	70	400.00	
		3.8.6 ซ่อมเปลี่ยนชั้นวางของ เคลือบขาว ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	560	560	120	120	680.00	
		3.8.7 ซ่อมเปลี่ยนอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว (สต้อปวาล์ว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	2,712	2,712	450	450	3,162.00	
		3.8.8 ซ่อมเปลี่ยนราวแขวนผ้าสเตนเลส	1	ชุด	582	582	70	70	652.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.8							11,132.00	
		3.9 รายการงานทาสี								
		3.9.1 ทาสีนำพลาสติกอะคริลิค ชนิดทากายโน พื้นทีประมาณ (พื้นทีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	250	ตร.ม.	40	10,000	30	7,500	17,500.00	
		3.9.2 ทาสีนำพลาสติกอะคริลิค ชนิดทากายนอก พื้นทีประมาณ (พื้นทีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	230	ตร.ม.	54	12,420	34	7,820	20,240.00	
		3.9.3 ทาสีน้ำมัน พื้นทีประมาณ (พื้นทีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	30	ตร.ม.	60	1,800	38	1,140	2,940.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.9							40,680.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3 เป็นเงิน							223,617.00	
4		ซ่อมโรงนอนทหารจุ 60 คน อาคารหมายเลข 4/14 ของ บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา,ผนัง และทาสี รายละเอียดดังนี้.- 4.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		4.1.1 รั้วถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นทีประมาณ	40	ตร.ม.	-	-	25	1,000	1,000.00	
		4.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	112	แผ่น	58	6,496	-	-	6,496.00	
		4.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปันหย่า)	40	ตร.ม.	-	-	50	2,000	2,000.00	
		4.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	112	ตัว	3.5	392	-	-	392.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 4.1							9,888	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		5.3 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		5.3.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	150	ตร.ม.	-	-	35	5,250	5,250.00	
		5.3.2 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ (ชายคา)	60	ตร.ม.	280	16,800	75	4,500	21,300.00	
		5.3.3 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	80	ตร.ม.	367	29,360	75	6,000	35,360.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 5.3							61,910.00	
		5.4 รายการซ่อมเปลี่ยนประตู								
		5.4.1 รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู (บานเดี่ยว)	4	ชุด	-	-	70	280	280.00	
		5.4.2 ซ่อมเปลี่ยนวงกบประตูไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 0.80 x 2.00 ม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.80 x 2.00 ม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ ประกอบครบชุด	3	ชุด	4,186	12,558	463	1,389	13,947.00	
		5.4.3 ซ่อมเปลี่ยนวงกบประตูไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 0.90 x 2.00 ม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.90 x 2.00 ม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ ประกอบครบชุด	1	ชุด	4,511	4,511	504	504	5,015.00	
		5.4.4 ซ่อมเปลี่ยนบานประตูอลูมิเนียม (บานเลื่อน) พร้อมกระจกสีชาหนา 8 มม. กรอบบานสีชา	7	ตรม.	2,140	14,980	247	1,729	16,709.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 5.4							35,951.00	
		5.5 รายการซ่อมเปลี่ยนหน้าต่าง								
		5.5.1 ซ่อมเปลี่ยนบานหน้าต่างอลูมิเนียม (บานสวิง) พร้อมกระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 0.75 x 1.10 ม.	2	ชุด	2,400	4,800	247	494	5,294.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 5.5							5,294.00	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		5.9 รายการซ่อมเปลี่ยนถังบำบัด								
		5.9.1 ซ่อมเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวมเกราะ - กรอง ไนลิ่งเดียวกัน ปริมาณน้ำเสียเข้า 1.40 ลบ.ม. / วัน ชนิดไม่เต็มอากาศ รวมฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม ตามมาตรฐานผู้ผลิต (1 - 4 คน)	1	ชุด	14,019	14,019	2,880	2,880	16,899.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 5.9							16,899.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 5 เป็นเงิน							245,022.00	
6		ซ่อมบ้านพักนายพัน อาคารหมายเลข 457/31 ของ ป.4 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,เชิงชาย,ฝ้าเพดาน,ประตู,สุขภัณฑ์,ไฟฟ้า และทาสี								
		6.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		6.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	224	ตร.ม.	-	-	25	5,600	5,600.00	
		6.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	492	แผ่น	58	28,536	-	-	28,536.00	
		6.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	224	ตร.ม.	-	-	50	11,200	11,200.00	
		6.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	556	ตัว	3.5	1,946	-	-	1,946.00	
		6.1.5 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	32	แผ่น	55	1,760	-	-	1,760.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 6.1							49,042.00	
		6.2 รายการซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย								
		6.2.1 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. พื้นที่ประมาณ	54	ม.	247	13,338	45	2,430	15,768.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 6.2							15,768.00	
		6.3 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		6.3.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	150	ตร.ม.	-	-	35	5,250	5,250.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		6.6 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 6.6.1 รื้อถอนดวงโคม 6.6.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 9 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV. 6.6.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV. 6.6.4 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1/ Ø 2, 240 W., 240/415 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 24 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 6.6	14	ชุด	-	-	25	350	350.00	
			5	ชุด	427	2,135	115	575	2,710.00	
			8	ชุด	501	4,008	115	920	4,928.00	
			1	ตู้	5,700	5,700	500	500	6,200.00	
									14,188.00	
		6.7 รายการงานทาสี 6.7.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) 6.7.2 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) 6.7.3 ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทาไม้) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 6.7	380	ตร.ม.	40	15,200	30	11,400	26,600.00	
			200	ตร.ม.	54	10,800	34	6,800	17,600.00	
			30	ตร.ม.	60	1,800	38	1,140	2,940.00	
									47,140.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6 เป็นเงิน							225,039.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
7		ซ่อมตึกแถวชั้นนายพัน 6 ครอบครัว อาคารหมายเลข 400/30 ของ ป.4 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน,ผนัง,พื้น,ห้องน้ำ,ประตู,ไฟฟ้า,สุขภัณฑ์และทาสี รายละเอียดดังนี้.- 7.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 7.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ 7.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ 7.1.3 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ 7.1.4 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา) 7.1.5 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 7.1 7.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน 7.2.1 รื้อฝ้าเพดานชายคา 7.2.2 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว ที - บาร์ พื้นที่ประมาณ 7.2.3 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 7.5 ซม. หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.50 ม. พร้อมมุงกันแมลง พื้นที่ประมาณ 7.2.4 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 7.2 7.3 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ 7.3.1 รื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม , อ่างล้างมือ) 7.3.2 ซ่อมเปลี่ยนโถส้วม นั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์								
			324	ตร.ม.	-	-	25	8,100	8,100.00	
			907	แผ่น	58	52,606	-	-	52,606.00	
			72	แผ่น	55	3,960	-	-	3,960.00	
			324	ตร.ม.	-	-	50	16,200	16,200.00	
			2,000	ตัว	3.5	7,000	-	-	7,000.00	
									87,866	
			75	ตร.ม.	-	-	35	2,625	2,625.00	
			324	ตร.ม.	-	-	25	8,100	8,100.00	
			75	ตร.ม.	478	35,850	112	8,400	44,250.00	
			324	ตร.ม.	367	118,908	75	24,300	143,208.00	
									198,183.00	
			6	ชุด	-	-	100	600	600.00	
			6	ชุด	2,145	12,870	450	2,700	15,570.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		8.6 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 8.6.1 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 8.6	11	ชุด	501	5,511	115	1,265	6,776.00 6,776.00	
		8.7 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ 8.7.1 ซ่อมเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวมเกรอะ - กรอง ในถังเดียวกัน ปริมาณน้ำเสียเข้า 1.40 ลบ.ม. / วัน ชนิดไม่เติมอากาศ รวมฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม ตามมาตรฐานผู้ผลิต (1 - 4 คน) 8.7.2 ท่อ PVC ขนาด 4" 8.7.3 ท่อต่อตรง PVC ขนาด 4" 8.7.4 ท่อ PVC ขนาด 2" 8.7.5 ท่อง PVC ขนาด 2" 8.7.6 สามทาง PVC ขนาด 2" 8.7.7 น้ำยา 500 กรัม รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 8.7	1	ชุด	14,019	14,019	2,880	2,880	16,899.00	
			5	ท่อน	550	2,750	-	-	2,750.00	
			4	ตัว	95	380	-	-	380.00	
			2	ท่อน	190	380	-	-	380.00	
			2	ตัว	35	70	-	-	70.00	
			1	ตัว	35	35	-	-	35.00	
			1	กป.	380	380	-	-	380.00	
									20,894.00	
		8.8 รายการงานทาสี 8.8.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 8.8	50	ตร.ม.	40	2,000	30	1,500	3,500.00	
									3,500.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 8 เป็นเงิน							159,347.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		14.4 รายการทาสี								
		14.4.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	100	ตร.ม.	54	5,400	34	3,400	8,800.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 14.4							8,800.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 14 เป็นเงิน							88,479.50	
15		ซ่อมโรงเก็บรถยนต์จุ 25 คัน อาคารหมายเลข 309/26 ของ ป.4 พัน.104 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ประตู,ไฟฟ้า,ทาสี และตะแกรงกันนก								
		15.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		15.1.1 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	20	ตร.ม.	-	-	30	600	600.00	
		15.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	56	แผ่น	58	3,248	-	-	3,248.00	
		15.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	20	ตร.ม.	-	-	50	1,000	1,000.00	
		15.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	56	ตัว	3.5	196	-	-	196.00	
		15.1.5 ครอบสัณไค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	6	แผ่น	55	330	-	-	330.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 15.1							5,374.00	
		15.2 รายการซ่อมเปลี่ยนประตู								
		15.2.1 ซ่อมเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.60 x 2.00 ม. กรอบบานขนาด 1 1 / 4" x 4" ลูกฟักหนา 1 1 / 4" พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	2,500	5,000	282	564	5,564.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 15.2							5,564.00	
		15.3 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		15.3.1 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	24	ชุด	882	21,168	150	3,600	24,768.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		15.3.2 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1/ Ø 2, 240 W., 240/415 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 24 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 15.3	1	ตู้	5,700	5,700	500	500	6,200.00 30,968.00	
		15.4 รายการงานทาสี 15.4.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 15.4	93	ตร.ม.	54	5,022	34	3,162	8,184.00 8,184.00	
		15.5 รายการซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนก 15.5.1 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนกขนาด 1" x 1" รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 15.5	4	ม้วน	420	1,680	-	-	1,680.00 1,680.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 15 เป็นเงิน							51,770.00	
16		ซ่อมโรงนอนทหาร อาคารหมายเลข 741/39 ของ ป.4 พัน.104 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน,พื้นทรายล่าง และทาสี 16.1รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 16.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ 16.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ 16.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา) 16.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก) 16.1.5 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	30 84 30 168 15	ตร.ม. แผ่น ตร.ม. ตัว ตัว	- 58 - 3.5 247	- 4,872 - 588 3,705	25 - 50 - 45	750 - 1,500 - 675	750.00 4,872.00 1,500.00 588.00 4,380.00	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		16.1.6 ซ่อมเปลี่ยนรางน้ำตะเข้ราง สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง ความยาวประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 16.1	14	ตัว	650.0	9,100	25	350	9,450.00 21,540.00	
		16.2 รายการซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดาน								
		16.2.1 รื้อถอนผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	-	-	25	1,250	1,250.00	
		16.2.2 ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 16.2	50	ตร.ม.	280	14,000	75	3,750	17,750.00 19,000.00	
		16.3 รายการงานทาสี								
		16.3.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดทาทายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 16.3	50	ตร.ม.	40	2,000	30	1,500	3,500.00 3,500.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 16 เป็นเงิน							44,040.00	
17		ซ่อมบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 250/25 ของ ป.4 พัน.104 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ผ้าเพดาน,ไฟฟ้า,สุขภัณฑ์ และทาสี 17.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		17.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา พื้นที่ประมาณ	30	ตร.ม.	-	-	25	750	750.00	
		17.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	84	แผ่น	58	4,872	-	-	4,872.00	
		17.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	30	ตร.ม.	-	-	50	1,500	1,500.00	
		17.1.4 สกรูยึด ขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	168	ตัว	4	672	-	-	672.00	
		17.1.5 แป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" x 4.00 ม. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 17.1	12	ท่อน	224	2,688	-	-	2,688.00 10,482.00	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		17.4 รายการปรับระดับพื้นผิวดิน 17.4.1 ปรับระดับพื้นผิวดิน พท.ประมาณ 17.4.2 บดอัดทรายรองพื้น หนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 17.4 17.5 รายการงานทาสี 17.5.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทาภายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) 17.5.2 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทาภายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 17.5	50 50 30 36	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 210 54 54	- 10,500 1,620 1,944	56 58 30 34	2,800 2,900 900 1,224	2,800 13,400 <u>16,200.00</u> 2,520.00 3,168.00 <u>5,688.00</u>	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 17 เป็นเงิน							<u>114,488.00</u>	
18		ซ่อมบ้านพักนายพัน อาคารหมายเลข 729/41 ของ ป.4 พัน.104 - ซ่อมเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET),โครงหลังคา,ฝ้าเพดาน,ผนัง, ปูกระเบื้องเคลือบ,ประตู-หน้าต่าง,ไฟฟ้า,พื้น ค.ส.ล. และทาสี 18.1 รายการซ่อมเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) พร้อมโครงหลังคา 18.1.1 รื้อถอนโครงหลังคา พื้นที่ประมาณ 18.1.2 เหล็กตัว [ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน.21.0 กก./ท่อน 18.1.3 เหล็กตัว [ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน.23.5 กก./ท่อน 18.1.4 หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) เคลือบอลูซิงค์หนา 0.40 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม พื้นที่ประมาณ 18.1.5 (FLASHING) แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม ความยาวประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 18.1	43 8 5 43 12	ตร.ม. ท่อน ท่อน ตร.ม. ม.	- 370 440 258 218	- 2,960 2,200 11,094 2,616	70 - - 70 50	3,010 - - 3,010 600	3,010.00 2,960.00 2,200.00 14,104.00 3,216.00 <u>25,490.00</u>	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		18.2 รายการฝ้าเพดาน								
		18.2.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x0.80 ม.พื้นที่ประมาณ	43	ตร.ม.	322	13,846	75	3,225	17,071.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 18.2							17,071.00	
		18.3 รายการผนัง								
		18.3.1 ก่ออิฐซีเมนต์บล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. พร้อมฉาบปูนเรียบสองด้าน พื้นที่ประมาณ	30	ตร.ม.	247	7,410	244	7,320	14,730.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 18.3							14,730.00	
		18.4 รายการพินกระเบื้องเคลือบ								
		18.4.1 สกัดผิวพื้น ให้ขรุขระ แล้วทำความสะอาด พื้นที่ประมาณ	51	ตร.ม.	-	-	18	918	918	
		18.4.2 ปูพินกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" รวมปูทรายรองพิน และวัสดุยาแนวพื้นที่ประมาณ	51	ตร.ม.	315	16,065	158	8,058	24,123	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 18.4							25,041	
		18.5 รายการประตู หน้าต่าง								
		18.5.1 บานประตูอลูมิเนียม (บานสร้าง) พร้อมกระจกสีชา หนา 8 มม. กรอบบานสีอลูมิเนียม	3.6	ตร.ม.	3,900	14,040	420	1,512	15,552	
		18.5.2 บานหน้าต่างอลูมิเนียม (บานเลื่อน) พร้อมกระจกสีชา หนา 6 มม. กรอบบานเคลือบสี	1.32	ตร.ม.	2,300	3,036	247	326.04	3,362.04	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 18.5							18,914.04	
		18.6 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		18.6.1 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	2	ชุด	501	1,002	115	230	1,232	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
21		ซ่อมโรงรถสายพาน ร้อย ถ.3 อาคารหมายเลข 446/31 ของ ม.พัน.9 พล.ร.4 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน,ทาสี และตะแกรงกันนก								
		21.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		21.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	30	ตร.ม.	-	-	25	750	750	
		21.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	84	แผ่น	58	4,872	-	-	4,872	
		21.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปันหย่า)	30	ตร.ม.	-	-	50	1,500	1,500	
		21.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	84	ตัว	3.5	294	-	-	294	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 21.1							7,416	
		21.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		21.2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	225	ตร.ม.	-	-	35	7,875	7,875	
		21.2.2 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	280	14,000	75	3,750	17,750	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 21.2							17,750	
		21.3 รายการซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนก								
		21.3.1 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนก ขนาด 1"x1"	5	ม้วน	420	2,100	-	-	2,100	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 21.3							2,100	
		21.4 รายการงานทาสี								
		21.4.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	50	ตร.ม.	54.10	2,705	30	1,500	4,205	
		21.4.2 ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ (ทาเหล็ก) พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม.	7	ตร.ม.	77	539	38	266	805	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 21.4							5,010	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 21 เป็นเงิน							40,151	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
24		ซ่อมโรงรถล้อ ร้อย ถ.2 อาคารหมายเลข 332/26 ของ ม.พัน.9 พล.ร.4 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน,ไฟฟ้า,ทาสี และตะแกรงกันนก								
		24.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		24.1.1 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	30	ตร.ม.	-	-	30	900	900	
		24.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	66	แผ่น	58	3,828	-	-	3,828	
		24.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปันหย่า)	30	ตร.ม.	-	-	50	1,500	1,500	
		24.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	96	ตัว	3.5	336	-	-	336	
		24.1.5 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	30	แผ่น	55	1,650	-	-	1,650	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 24.1							8,214	
		24.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		24.2.1 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ	37	ตร.ม.	280	10,360	75	2,775	13,135	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 24.2							13,135	
		24.3 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		24.3.1 รื้อถอนดวงโคม	9	ชุด	-	-	25	225	225	
		24.3.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	9	ชุด	882	7,938	150	1,350	9,288	
		24.3.3 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V., 70 ^๐ C. ความยาวประมาณ	100	ม.	6	600	5	500	1,100	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		25.3 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 25.3.1 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 25.3	16	ชุด	882	14,112	150	2,400	16,512 16,512	
		25.4 รายการงานทาสี 25.4.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 25.4	62	ตร.ม.	54	3,348	30	1,860	5,208 5,208	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 25 เป็นเงิน							57,148	
26		ซ่อมโรงรถล้อ ร้อย บก. อาคารหมายเลข 699/40 ของ ม.พิน.9 พล.ร.4 - ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า,สุขภัณฑ์ และถังบำบัด 26.1 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ 26.1.1 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 26.1	1	ตู้	5,100	5,100	500	500	5,600 5,600	
		26.2 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ 25.6.1 ซ่อมเปลี่ยนโถส้วม นั่งราบ เคลือบขาว 25.6.2 ท่อ PVC ขนาด 4" 25.6.3 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4"	1	ชุด	2,288	2,288	150	150	2,438	
			5	ท่อน	550	2,750	-	-	2,750	
			1	ตัว	90	90	-	-	90	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		25.6.4 น้ำยา 1000 กรัม	1	กระป๋อง	480	480	-	-	480	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 26.2							5,758	
		26.3 รายการซ่อมเปลี่ยนถังบำบัด								
		26.3.1 ซ่อมเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวม เกอะ-กรอง ราบฐานรกชนิดตอกเสาเข็มตาม มาตรฐานผู้ผลิต (1.60 ลบ.ม)	1	ชุด	15,542	15,542	3,000	3,000	18,542	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 26.3							18,542	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 26 เป็นเงิน							29,900	
27		ซ่อมโรงรถล้อ ร้อย บก. อาคารหมายเลข 745/39 ของ ม.พัน.9 พล.ร.4 - ซ่อมเปลี่ยนพื้นปูกระเบื้อง,สุขภัณฑ์ และถังบำบัด								
		27.1 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้น								
		27.1.1 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นทีประมาณ	7	ตร.ม.	-	-	18	126	126	
		27.1.2 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้น และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นทีประมาณ	7	ตร.ม.	305	2,135	158	1,106	3,241	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 27.1							3,367	
		27.2 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์								
		27.2.1 ซ่อมเปลี่ยนโถส้วม นั่งราบ เคลือบขาว	1	ชุด	2,288	2,288	150	150	2,438	
		27.2.2 ท่อ PVC ขนาด 4"	5	ท่อน	550	2,750	-	-	2,750	
		27.2.3 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4"	1	ตัว	90	90	-	-	90	
		27.2.4 น้ำยา 1000 กรัม	1	กระป๋อง	480	480	-	-	480	
		27.2.5 ท่อ PVC ขนาด 1/2"	5	ท่อน	42	210	-	-	210	
		27.2.6 ข้ออ PVC ขนาด 1/2"	10	ตัว	7	70	-	-	70	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		27.2.7 ข้อต่อเกลียวใน	5	ตัว	7	35	-	-	35	
		27.2.8 ข้อต่อเกลียวนอก	3	ตัว	7	21	-	-	21	
		27.2.9 ซ่อมเปลี่ยนสายฉีดยาละลายสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	445	445	35	35	480	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 27.2							536	
		27.3 รายการซ่อมเปลี่ยนถังบำบัด								
		27.3.1 ซ่อมเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวม เกะ-กรอง ราบฐานรอกชนิดตอกเสาเข็มตาม มาตรฐานผู้ผลิต (1.60 ลบ.ม)	1	ชุด	15,542	15,542	3,000	3,000	18,542	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 27.3							18,542	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 27 เป็นเงิน							28,483	
28		ซ่อมโรงรถสายพาน ร้อย ถ.3 อาคารหมายเลข 727/41 ของ ม.พิน.9 พล.ร.4 - ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดาน,ไฟฟ้า,ทาสี และตะแกรงกันนก								
		28.1 รายการซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดาน								
		28.1.1 รื้อถอนผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	-	-	35	1,750	1,750	
		28.1.2 ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	280	14,000	75	3,750	17,750	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 28.1							19,500	
		28.2 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		28.2.1 รื้อถอนดวงโคม	26	ชุด	-	-	25	650	650	
		28.2.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	10	ชุด	882	8,820	150	1,500	10,320	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		28.2.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 28.2 28.3 รายการงานทาสี 28.3.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 28.3 28.4 รายการซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนก 28.4.1 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนกขนาด 1" x 1" รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 28.4	8	ชุด	501	4,008	115	920	4,928 15,898	
			225	ตร.ม.	54	12,150	30	6,750	18,900 18,900	
			10	ม้วน	420	4,200	-	-	4,200 4,200	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 28 เป็นเงิน							58,498	
29		ซ่อมโรงทหารจุ 60 คน อาคารหมายเลข 24/14 ของ พัน.สปร.23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนผนัง และทาสี 29.1 รายการซ่อมเปลี่ยนผนัง 29.1.1 รื้อถอนผนังไม้ยางพร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ (หัวมูกทั้งสองด้าน) 29.1.2 รื้อถอนวงกบพร้อมบานหน้าต่าง (หน้าต่างใส่เข้าที่เดิม) 29.1.3 ซ่อมเปลี่ยนผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. พร้อมฉาบปูนเรียบสองด้าน (ภายใน - นอกอาคาร) พื้นที่ประมาณ (หัวมูกทั้งสองด้าน) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 29.1	116	ตร.ม.	-	-	30	3,480	3,480	
			4	ชุด	-	-	95	380	380	
			116	ตร.ม.	273	31,668	244	28,304	59,972 63,832	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
33		ซ่อมคลัง สป.สาย สป. อาคารหมายเลข 42/18 ของ พัน.สบร.23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ผนัง,ประตูเหล็กกันไฟ,ไฟฟ้า,ตะแกรงกันนก และทาสี								
		33.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		33.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่หรือวัสดุใกล้เคียง)	55	ตร.ม.	-	-	25	1,375	1,375	
		33.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	110	แผ่น	58	6,380	-	-	6,380	
		33.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	55	ชุด	50	2,750	-	-	2,750	
		33.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	110	ชุด	3.50	385	-	-	385	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 33.1							10,890	
		33.2 รายการซ่อมเปลี่ยนผนัง								
		33.2.1 รื้อถอนผนังไม้อย่าง พื้นที่ประมาณ	520	ตร.ม.	-	-	30	15,600	15,600	
		33.2.2 ซ่อมเปลี่ยนผนังแผ่นเหล็กรีดลอน(MATAL SHEET) เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง ไม่ขึ้นสนิม	520	ตร.ม.	258	134,160	70	36,400	170,560	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 33.2							186,160	
		33.3 รายการซ่อมเปลี่ยนประตูกันไฟ								
		33.3.1 รื้อถอนประตูเหล็กกันไฟ (ซ่อมเป็นประตู หน้า - หลัง)	21	ตร.ม.	-	-	150	3,150	3,150	
		33.3.2 ซ่อมเปลี่ยนเหล็กกลม ขนาด 3"x6.00x3.2 มม.	20	ท่อน	788	15,760	234	4,680	20,440	
		33.3.3 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.50x10.00 ม.	3	ม้วน	1,500	4,500	450	1,350	5,850	
		33.3.4 เหล็กล้อยาง 3 เหลี่ยม หนา 5 มม.	2	ท่อน	560	1,120	168	336	1,456	
		33.3.5 เหล็กตัว C ขนาด 125x50x20x3.2 มม.	2	ท่อน	780	1,560	234	468	2,028	
		33.3.6 ลูกกล้อล้อคู่ ขนาด 4"	8	ชุด	280	2,240	84	672	2,912	
		33.3.7 ลูกเตี๋ย	8	ตัว	240	1,920	72	576	2,496	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
35		ซ่อมคลังเก็บ สป.สาย พร. อาคารหมายเลข 810/33 ของ พัน.สปร.23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็ก และทาสี 35.1 รายการซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็ก 35.1.1 รื้อถอนประตูเหล็กกันไฟ 35.1.2 ซ่อมเปลี่ยนเหล็กกลมขนาด 3" x 6.00 x 3.2 มม. 35.1.3 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงเหล็กขนาด 1.50 x 10.00 ม. 35.1.4 เหล็กล้อราง 3 เหลี่ยม หน้า 5 มม. 35.1.5 เหล็กตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 35.1.6 ลูกกล้อคู่ ขนาด 4" 35.1.7 ล้อเดี่ยว ขนาด 4" 35.1.8 ลวดเชื่อม รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 35.1 เป็นเงิน 35.2 รายการทาสี 35.2.1 ทาสีน้ำมัน (กันสนิม) พื้นทีประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 35.2 เป็นเงิน								
			14	ตร.ม.	-	-	150	2,100	2,100	
			14	ท่อน	788	11,032	237	3,318	14,350	
			3	ม้วน	1,500	4,500	450	1,350	5,850	
			1	ท่อน	560	560	168	168	728	
			1	ท่อน	780	780	234	234	1,014	
			4	ชุด	280	1,120	84	336	1,456	
			4	ตัว	240	960	288	1,152	2,112	
			2	กล่อง	145	290	87	174	464	
									28,074	
			14	ตร.ม.	61	854	35	490	1,344	
									1,344	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 35 เป็นเงิน							29,418	
36		ซ่อมโรงเก็บรถยนต์จุ 6 คัน อาคารหมายเลข 66/19 ของ พัน.สปร.23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา และโครงหลังคา 36.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 36.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) 36.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หน้าไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์								
			88	ตร.ม.	-	-	25	2,200	2,200	
			246	แผ่น	58	14,268	-	-	14,268	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		36.1.3 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	24	แผ่น	55	1,320	-	-	1,320	
		36.1.4 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	88	ตร.ม.	-	-	50	4,400	4,400	
		36.1.5 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	294	ตัว	3.5	1,029	-	-	1,029	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 36.1							23,217	
		36.2 รายการซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคา								
		36.2.1 ซ่อมเปลี่ยนแปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3" x 4.00 ม. (ม. / 15 บาท)	40	ท่อน	220	8,800	66	2,640	11,440	
		36.2.2 ซ่อมเปลี่ยนจันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 6" x 4.00 ม.	30	ท่อน	680	20,400	204	6,120	26,520	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 36.2							37,960	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 36 เป็นเงิน							61,177	
37		ซ่อมโรงเก็บรถยนต์ อาคารหมายเลข 72/16 ของ พัน.สปร.23 บสร.3								
		- ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,โครงหลังคา และเชิงชาย								
		37.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		37.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง)	88	ตร.ม.	-	-	25	2,200	2,200	
		37.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	246	แผ่น	58	14,268	-	-	14,268	
		37.1.3 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	24	แผ่น	55	1,320	-	-	1,320	
		37.1.4 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	88	ตร.ม.	-	-	50	4,400	4,400	
		37.1.5 ขอกาะกระเบื้อง 4" (สำหรับแปไม้)	294	ตัว	3.5	1,029	-	-	1,029	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 37.1							23,217	
		37.2 รายการซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคา								
		37.2.1 รื้อถอนโครงหลังคาไม้ พินทิประมาณ	32	ตร.ม.	-	-	60	1,920	1,920	
		37.2.2 ซ่อมเปลี่ยนแปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3" x 4.00 ม. (ม. / 15 บาท)	42	ท่อน	220	9,240	66	2,772	12,012	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		37.2.3 ซ่อมเปลี่ยนจันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 6" x 4.00 ม. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 37.2	30	ทอน	680	20,400	204	6,120	26,520 40,452	
		37.3 รายการซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย								
		37.3.1 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หน้า 16 มม. ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หน้า 16 มม. ความยาวประมาณ	120	ม.	247	29,640	45	5,400	35,040 35,040	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 37.3								
		37.4 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		37.4.1 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	5	ชุด	493	2,465	115	575	3,040	
		37.4.2 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER ดังนี้	1	ชุด	2,100	2,100	500	500	2,600	
		37.4.3 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/32A IC > 6 KA., 240/415 VAC	1	ชุด	215	215	-	-	215	
		37.4.4 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดียว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 150 V., 70 C. ความยาวประมาณ	2	ม้วน	1,650	3,300	-	-	3,300	
		37.4.5 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดียว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 150 V., 70 C. ความยาวประมาณ	2	ม้วน	1,950	3,900	-	-	3,900	
		37.4.6 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., จำนวนวงจรย่อย 6 วงจร ขนาด 2P/63A	1	ชุด	3,260	3,260	500	500	3,760	
		37.4.7 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/32A	6	ตัว	230	1,380	-	-	1,380	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		37.4.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด Ø3/4" หรือ 6 หุน	12	ท่อน	127	1,524	108	1,296	2,820	
		37.4.9 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด Ø1/2" หรือ 4 หุน	12	ท่อน	166	1,992	120	1,440	3,432	
		37.4.10 ข้อต่อเข้ากล่องขนาด Ø3/4 นิ้ว	14	ตัว	8	112	-	-	112	
		37.4.11 ข้อต่อเข้ากล่องขนาด Ø1/2 นิ้ว	10	ตัว	8	80	-	-	80	
		37.4.12 ข้อต่อตรง PVC สีเหลืองขนาด Ø3/4 นิ้ว	14	ตัว	8	112	-	-	112	
		37.4.13 ข้อต่ออง 90 องศา PVC สีเหลือง ขนาด Ø3/4 นิ้ว	10	ตัว	10	100	-	-	100	
		37.4.14 ข้อต่ออง 90 องศา PVC สีเหลือง ขนาด Ø1/2 นิ้ว	10	ตัว	10	100	-	-	100	
		37.4.15 กล่องต่อสาย (SQUARE BOX) ขนาด 4"x4" พร้อมฝาปิด	10	อัน	50	500	-	-	500	
		37.4.16 พุก PVC เบอร์ 7	2	กล่อง	25	50	-	-	50	
		37.4.17 ตะปูเกลียวดำ ขนาด 1 นิ้ว	2	กล่อง	95	190	-	-	190	
		37.4.18 บล็อก 4"x4" PVC	12	อัน	20	240	-	-	240	
		37.4.19 แคล้มจับท่อ PVC สีเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว	80	อัน	2	160	-	-	160	
		37.4.20 แคล้มจับท่อ PVC สีเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว	60	อัน	2	120	-	-	120	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 37.4							26,211	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 37 เป็นเงิน							124,920	
38		ซ่อมโรงเก็บรถยนต์จุ 10 คัน อาคารหมายเลข 73/16 ของ พัน.สบร.23 บพร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,โครงหลังคา,เชิงชาย และไฟฟ้า 38.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		38.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง)	144	ตร.ม.	-	-	25	3,600	3,600	
		38.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	423	แผ่น	58	24,534	-	-	24,534	
		38.1.3 ครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	24	แผ่น	55	1,320	-	-	1,320	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		38.1.4 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	144	ตร.ม.	-	-	50	7,200	7,200	
		38.1.5 ขอกาะกระเบื้อง 4" (สำหรับแป้นไม้)	493	ตัว	3.5	1,725.50	-	-	1,725.50	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 38.1 เป็นเงิน							38,379.50	
		38.2 รายการซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคา								
		38.2.1 รื้อถอนโครงหลังคาไม้ พื้นทีประมาณ	144	ตร.ม.	-	-	60	8,640	8,640	
		38.2.2 ซ่อมเปลี่ยนแป้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3" x 4.00 ม. (ม. / 15 บาท)	82	ท่อน	220.0	18,040	66	5,412	23,452	
		38.2.3 ซ่อมเปลี่ยนจันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 6" x 4.00 ม.	30	ท่อน	680.0	20,400	204	6,120	26,520	
		38.2.4 ซ่อมเปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8" x 4.00 ม.	20	ท่อน	820.0	16,400	260	5,200	21,600	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 38.2 เป็นเงิน							80,212	
		38.3 รายการซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย								
		38.3.1 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	120	ม.	247	29,640	45	5,400	35,040	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 38.3 เป็นเงิน							35,040	
		38.4 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		38.4.1 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 VAC จำนวนวงจรร้อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	2,100	2,100	500	500	2,600	
		38.4.2 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/32A IC > 6 KA., 240/415 VAC	1	ชุด	215	215	-	-	215	
		38.4.3 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V., 70 ^u C. ความยาวประมาณ	2	ม้วน	1,650	3,300	-	-	3,300	
		38.4.4 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 750 V., 70 ^u C. ความยาวประมาณ	2	ม้วน	1,950	3,900	-	-	3,900	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		38.4.5 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., จำนวนวงจรย่อย 6 วงจร ขนาด 2P/63A	1	ชุด	3,260	3,260	500	500	3,760	
		38.4.6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/32A	6	ตัว	230	1,380	-	-	1,380	
		38.4.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด Ø3/4" หรือ 6 หุน	12	ท่อน	127	1,524	108	1,296	2,820	
		38.4.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด Ø1/2" หรือ 4 หุน	12	ท่อน	166	1,992	120	1,440	3,432	
		38.4.9 ข้อต่อเข้ากล่องขนาด Ø3/4 นิ้ว	14	ตัว	8	112	-	-	112	
		38.4.10 ข้อต่อเข้ากล่องขนาด Ø1/2 นิ้ว	10	ตัว	8	80	-	-	80	
		38.4.11 ข้อต่อตรง PVC สีเหลืองขนาด Ø3/4 นิ้ว	14	ตัว	8	112	-	-	112	
		38.4.12 ข้อต่องอ 90 องศา PVC สีเหลือง ขนาด Ø3/4 นิ้ว	10	ตัว	10	100	-	-	100	
		38.4.13 ข้อต่องอ 90 องศา PVC สีเหลือง ขนาด Ø1/2 นิ้ว	10	ตัว	10	100	-	-	100	
		38.4.14 กล่องต่อสาย (SQUARE BOX) ขนาด 4"x4" พร้อมฝาปิด	10	อัน	50	500	-	-	500	
		38.4.15 พุก PVC เบอร์ 7	2	กล่อง	25	50	-	-	50	
		38.4.16 ตะปูเกลียวดำ ขนาด 1 นิ้ว	2	กล่อง	95	190	-	-	190	
		38.4.17 บล็อก 4"x4" PVC	12	อัน	20	240	-	-	240	
		38.4.18 แคล้มจับท่อ PVC สีเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว	80	อัน	2	160	-	-	160	
		38.4.19 แคล้มจับท่อ PVC สีเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว	60	อัน	2	120	-	-	120	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 38.4							23,171	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 38 เป็นเงิน							176,802.50	
39		ซ่อมโรงงาน สาย สฟ. อาคารหมายเลข 79/17 ของ พัน.ชบร.23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,รางรินน้ำฝน,ประตู,ไฟฟ้า,สุขภัณฑ์ และถังบำบัด 39.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา (บางจุด) 39.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง)	105	ตร.ม.	-	-	25	2,625	2,625	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		39.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	294	แผ่น	58	17,052	-	-	17,052	
		39.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	105	ตร.ม.	-	-	50	5,250	5,250	
		39.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	294	ตัว	3.5	1,029	-	-	1,029	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 39.1							25,956	
		39.2 รายการซ่อมเปลี่ยนรางรินน้ำฝน								
		39.2.1 ซ่อมเปลี่ยนรางน้ำฝน ขนาดกว้าง 12" มีรูระบายออกนอกอาคาร	40	ม.	650	26,000	195	7,800	33,800	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 39.2							33,800	
		39.3 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		39.3.1 ซ่อมเปลี่ยน LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240/415 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 6 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ตัว	2,300	2,300	500	500	2,800	
		39.3.2 ซ่อมเปลี่ยน MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 3P/32 A.,IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	6	ตัว	2,200	13,200	-	-	13,200	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 39.3							16,000	
		- ท้องน้ำ-ท้องส้วม								
		39.4 รายการซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์								
		39.4.1 รื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ)	5	ชุด	-	-	140	700	700	
		39.4.2 ซ่อมเปลี่ยนโถส้วม นั่งราบ เคลือบขาว ราคน้ำ	2	ชุด	2,288	4,576	150	300	4,876	
		39.4.3 ซ่อมเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	3	ชุด	1,443	4,329	450	1,350	5,679	
		39.4.4 ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	2	ท่อน	550	1,100	-	-	1,100	
		39.4.5 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4 นิ้ว	2	ตัว	85	170	-	-	170	


ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		40.5 รายการซ่อมเปลี่ยนประตู								
		40.5.1 รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู (บานเดียว)	2	ชุด	-	-	70	140	140	
		40.5.2 ซ่อมเปลี่ยนวงกบพร้อมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง ขนาด 0.70 X 1.80 ม. (มอก.) หน้า 3.5 ซม. ชนิดเข้าลิ้ม พับขึ้นรูปจากแผ่น PVC. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกต่อเนื่องตลอดแนว (INTERLOCKED) ผิวนานพื้นเคลือบเทอร์โมพลาสติกยูรีเทนกันคราบรอยขีดข่วน และเชื้อรา พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	2,198	4,396	320	640	5,036	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 40.5							5,176	
		40.6 รายการถังบำบัดน้ำเสีย								
		40.6.1 ซ่อมเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวม เกอะ-กรอง ราบฐานรอก ชนิดตอกเสาเข็มตาม มาตรฐานผู้ผลิต (1.60 ลบ.ม)	1	ชุด	15,542	15,542	3,000	3,000	18,542	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 40.6 เป็นเงิน							18,542	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 40 เป็นเงิน							110,694	
41		ซ่อมอาคาร บก.พิน อาคารหมายเลข 709/36 ของ พน.ชส.23 บชร.3								
		- ซ่อมเปลี่ยนบานประตู,ฝ้าเพดานและพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้								
		41.1 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้								
		41.1.1 รื้อถอนชุดประตูลูมิเนียมพร้อมกระจก พื้นที่ประมาณ	8	ตร.ม.	-	-	150	1,200	1,200	
		41.1.2 ซ่อมเปลี่ยนบานประตูลูมิเนียม (บานสวิงบานคู่) พร้อมกระจกสีชา หน้า 8 มม. กรอบบานเคลือบสีชา ขนาด 1.80x2.20 ม. (2 จุด)	8	ตร.ม.	2,340	18,720	247	1,976	20,696	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 41.1							21,896	
		41.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		41.2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวที่บาร์ พื้นที่ประมาณ	259	ตร.ม.	-	-	25	6,475	6,475	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
43		ซ่อมโรงทหารจุ 60 คน อาคารหมายเลข 49/16 ของ พัน.สร. 23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนบันได และทาสี 43.1 รายการซ่อมเปลี่ยนบันได 43.1.1 รื้อถอนโครงคร่าวไม้บันได (ขัดหยาบ) 43.1.2 ซ่อมเปลี่ยนเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก.12 มม. 43.1.3 ซ่อมเปลี่ยนเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก.6 มม. 43.1.4 ซ่อมเปลี่ยนไม้แบบ 43.1.5 ซ่อมเปลี่ยนคอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. (ตราซีแพค) 43.1.6 ทำพื้นบันไดทรายล้าง ฝังเส้น พีวีซี พร้อมเคลือบผิว พื้นทีระมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 43.1 43.2 รายการงานทาสี 43.2.1 ทาสีนำพลาสติกอะคริลิค ชนิดทาภายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)(ฝ้าทำใหม่ และหัวมุก) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 43.2								
			40	ตร.ม.	-	-	60	2,400	2,400	
			48	เส้น	115	5,520	34	1,632	7,152	
			24	เส้น	85	2,040	26	624	2,664	
			32	ลบ.ม.	596	19,072	178	5,696	24,768	
			4.80	คิว	1,850	8,880	555	2,664	11,544	
			80	ม.	429	34,320	99	7,920	42,240	
									90,768	
			336	ตร.ม.	54	18,144	30	10,080	28,224	
									28,224	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 43 เป็นเงิน							118,992	
44		ซ่อมโรงทหารจุ 60 คน อาคารหมายเลข 808/39 ของ พัน.สร. 23 บชร.3 - ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน, และทาสี 44.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 44.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ 44.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์								
			480	ตร.ม.	-	-	25	12,000	12,000	
			1,104	แผ่น	58	64,032	-	-	64,032	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
44		ซ่อมโรงทหารจุ 60 คน อาคารหมายเลข 808/39 ของ พัน.สร. 23 บชร.3								
		44.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา								
		44.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่ , หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ	480	ตร.ม.	-	-	25	12,000	12,000	
		44.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	1,104	แผ่น	58	64,032	-	-	64,032	
		44.1.3 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปไม้)	960	ตัว	3.50	3,360	-	-	3,360	
		44.1.4 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปันหย่า)	480	ตร.ม.	-	-	50	24,000	24,000	
		44.1.5 ซ่อมเปลี่ยนรางน้ำตะเข้รางสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง ความยาวประมาณ	8	ม.	135	1,080	45	360	1,440	
		44.1.6 ซ่อมเปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสี ขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสี ขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	152	ม.	247	37,544	45	6,840	44,384	
		44.1.7 ซ่อมเปลี่ยนปิดนก พิ.วิ.ซี. ความยาวประมาณ	142	ม.	27	3,834	10	1,420	5,254	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 44.1							154,470	
		44.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		44.2.1 รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งเข้าที่เดิม (พัดลม)	16	ตัว	-	-	100	1,600	1,600	
		44.2.2 รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งเข้าที่เดิม (ดวงโคมไฟ)	35	ชุด	-	-	100	3,500	3,500	
		44.2.3 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว ที - บาร์พื้นที่ประมาณ (ในโรงนอน)	100	ตร.ม.	-	-	25	2,500	2,500	
		44.2.4 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้พื้นที่ประมาณ (หนามุขทั้งสองข้าง,ทางเดินข้างหน้าเฉพาะจุดทางขึ้นหน้า บก.)	90	ตร.ม.	-	-	35	3,150	3,150	
		44.2.5 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมที - บาร์ @ 0.60x0.60 ม.พื้นที่ประมาณ	100	ตร.ม.	282	28,200	52	5,200	33,400	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		44.2.6 ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 44.2	90	ตร.ม.	282	25,380	75	6,750	32,130 76,280	
		44.3 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้น 44.3.1 พื้นหินขัดกับที่ แบ่งเส้น PVC. (แนวเส้นตรง) พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 44.3	45	ตร.ม.	230	10,350	152	6,840	17,190 17,190	
		44.4 รายการงานทาสี 44.4.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ชนิดภายใน กึ่งเงาพื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทาฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์)	90	ตร.ม.	54	4,860	30	2,700	7,560	
		44.4.2 ทาสีน้ำมัน (รองพื้นกันเชื้อรา 1 เทียว + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว) พื้นทีน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. (งานใหม่) (ทาเชิงชาย) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 44.4	48	ตร.ม.	97	4,656	35	1,680	6,336 13,896	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 44 เป็นเงิน							261,836	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 1 - 44 เป็นเงิน ค่า FACTER F รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							5,524,667.04 1.2947 7,152,786.41 7,152,700.00	

(พิเศษ)



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1

2



1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

|

|

1

2

3

1

2

1

2

1

2







1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2







|

|

|

40,504.00

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

|

|

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

F 1.3045

1

2

1

2

F 1.3045

|

|

1

2

1

2

1

2

|

|

1

2

1

2

1

2

1

2