

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	340	<p>ซ่อมบ้านพัก ผบ.ทบ.ยว.3</p> <p>- ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, ทาสี และสุขภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้.-</p> <p>1.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา</p> <p>1.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (ลอนคู่, หรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ</p> <p>1.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์</p> <p>1.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา</p> <p>1.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)</p> <p style="text-align: right;">รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.1</p> <p>1.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน</p> <p>1.2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ</p> <p>1.2.2 ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ</p> <p>1.2.3 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ</p> <p style="text-align: right;">รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.2</p>								
			20	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
			56	แผ่น	58.00	3,248.00	-	-	3248.00	
			20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
			112	ตัว	3.50	392.00	-	-	392.00	
									5,140.00	
			117	ตร.ม.	-	-	35.00	4,095.00	4,095.00	
			60	ตร.ม.	322.00	19,320.00	75.00	4,500.00	23,820.00	
			57	ตร.ม.	322.00	18,354.00	75.00	4,275.00	22,629.00	
									50,584.00	
2		<p>ซ่อมโรงนอนทหาร</p> <p>- ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา และสุขภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้.-</p> <p>2.1 รายการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา</p> <p>2.1.1 ติดตั้งครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง ความยาวประมาณ</p>	5	ม.	129.00	645.00	45.00	225.00	870.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		2.1.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์	56	แผ่น	58.00	3,248.00	-	-	3,248.00	
		2.1.3 ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ทรงปั้นหยา)	20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
		2.1.4 ตะปูเกลียวขนาด 4" (สำหรับแปเหล็ก)	122	ตัว	3.50	427.00	-	-	427.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 2.1							5,545.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 2 เป็นเงิน							5,545.00	
3	350	ซ่อมอาคารรับประทานอาหาร รายละเอียดดังนี้.- 3.1 รายการซ่อมปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร								
		3.1.1 เสาปูนสำเร็จรูป 4x4	16	ต้น	400.00	6,400.00	120.00	1,920.00	8,320.00	
		3.1.2 คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ซม.	16	ลบ.ม.	1,700.00	27,200.00	306.00	4,896.00	32,096.00	
		3.1.3 ตะแกรงWire Mesh ขนาด 4 มม. 0.20X0.20	4	ม้วน	1,650.00	6,600.00	5.00	20.00	6,620.00	
		3.1.4 ทราเยลม	8	ลบ.ม.	200.00	1,600.00	99.00	792.00	2,392.00	
		3.1.5 เหล็กตัวซี 6" (อะเส) ขนาด 150X50X20X3.2 มม.	10	ท่อน	740.00	7,400.00	403.00	4,030.00	11,430.00	
		3.1.6 เหล็กตัวซี 4" (จันทัน) ขนาด 100X50X20X3.2 มม.	12	ท่อน	470.00	5,640.00	340.00	4,080.00	9,720.00	
		3.1.7 เหล็กกล่อง 2"x1." (แป)	28	ท่อน	450.00	12,600.00	32.00	896.00	13,496.00	
		3.1.8 หลังคาเมทัลชีท เคลือบสีขนาด 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม้ชั้นสนิม	156	ตร.ม.	385.00	60,060.00	70.00	10,920.00	70,980.00	
		3.1.9 คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ซม. (เทหลุมเสา)	4	ลบ.ม.	1,700.00	6,800.00	306.00	1,224.00	8,024.00	
		3.1.10 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	156	ตร.ม.	322.00	50,232.00	75.00	11,700.00	61,932.00	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
		3.1.11 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทากายใน (รวบรองพื้นปูนเก่า) พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ชั้นล่าง) รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 3.1	156	ตร.ม.	54.00	8,424.00	30.00	4,680.00	13,104.00	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1 - 3 เป็นเงิน							299,343.00	
4		ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร โรงเก็บอากาศยาน หมายเลข 829/32 - ซ่อมเปลี่ยนหลังคา,ฝ้าเพดาน,พื้น,ประตู,ไฟฟ้า และทาสี รายละเอียดดังนี้.- 4.1 รายการซ่อมเปลี่ยนหลังคา 4.1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง) พื้นที่ประมาณ 4.1.2 ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง พื้นที่ประมาณ (ทรงจั่ว , ทรงเพิงแหงน) รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.1 4.2 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน 4.2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 4.2.2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 4.2.3 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนก 1" x 1" รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.2 4.3 รายการซ่อมเปลี่ยนพื้น 4.3.1 สกัดผิวพื้นให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ 4.3.2 ปูนทรายปรับระดับพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.3	30	ตร.ม.	-	-	30.00	900.00	900.00	
			30	ตร.ม.	154.00	4,620.00	45.00	1,350.00	5,970.00	
									6,870.00	
			144	ตร.ม.	-	-	25.00	3,600.00	3,600.00	
			144	ตร.ม.	322.00	46,368.00	75.00	10,800.00	57,168.00	
			10	ม้วน	430.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
									65,068.00	
			366	ตร.ม.	-	-	18.00	6,588.00	6,588.00	
			366	ตร.ม.	95.00	34,770.00	82.00	30,012.00	64,782.00	
									71,370.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		4.4 รายการซ่อมเปลี่ยนประตู								
		4.4.1 รั้วถอนบานประตู	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
		4.4.2 เหล็กแบน 3" x 6 หุน ยาว 6 ม. (สำหรับทำประตู)	15	ท่อน	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
		4.4.3 เหล็กกลม 6 หุน ยาว 6 ม. (สำหรับทำประตู)	15	ท่อน	1,000.00	15,000.00			15,000.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.4							48,500.00	
		4.5 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		4.5.1 รั้วถอนดวงโคม	16	ชุด	-	-	35.00	560.00	560.00	
		4.5.2 ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	16	ตัว	882.00	14,112.00	150.00	2,400.00	16,512.00	
		4.5.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงชนิดฐานเหล็กเปลือยขั้วยึดขาหลอดสปริงกด ขนาด 1 x 36 w. 220 v. แบบเสมอผิวฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด LED)	1	ชุด	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
		4.5.4 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) 1 X 2.5 ตร.มม., 750 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	710.28	710.28	700.00	700.00	1,410.28	
		4.5.5 สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V., 70°C. ความยาวประมาณ	1	ม้วน	485.98	485.98	500.00	500.00	985.98	
		4.5.6 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	94.00	188.00	90.00	180.00	368.00	
		4.5.7 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	94.00	564.00	90.00	540.00	1,104.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		4.5.8 ติดตั้งเบรกเกอร์ ขนาด 30 A พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	160.00	320.00	80.00	160.00	480.00	
		4.5.9 ติดตั้งคัทเอาต์ 30 A /600V	1	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
		4.5.10 ซ่อมเปลี่ยน PVC Leetec ขนาด 12 x 14	1	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00	
		4.5.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สีเหลือง ขนาด Ø 15 มม.	17	ท่อน	38.00	646.00	72.00	1,224.00	1,870.00	
		4.5.12 ข้อต่อตรง PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	11.70	117.00	3.51	35.10	152.10	
		4.5.13 ข้อต่องอ PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	24.00	240.00	7.20	72.00	312.00	
		4.5.14 กล่องต่อแยกท่อสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 2/4 นิ้ว	12	กล่อง	20.00	240.00	-	-	240.00	
		4.5.15 แคมป์จับท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	60	ตัว	1.30	78.00	-	-	78.00	
		4.5.16 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง	24	ตัว	3.60	86.40	-	-	86.40	
		4.5.17 สกรูเกลียวปล่อยดำ ขนาด 1 นิ้ว	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
		4.5.18 น๊อตยึงสกรูเหล็ก 1 นิ้ว	2	ถุง	30.00	60.00	-	-	60.00	
		4.5.19 พลุพลาสติก เบอร์ 7	3	กล่อง	45.00	135.00	-	-	135.00	
		4.5.20 เทปพันสายไฟ 3MT710 กว้างใหญ่ 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.	1	แถว	300.00	300.00	-	-	300.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.5							25,443.76	
		4.6 รายการทาสี								
		4.6.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก (สีทาฝ้า) ชนิดทาทภายในพื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	144	ตร.ม.	41.00	5,904.00	30.00	4,320.00	10,224.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.6							10,224.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 4.1 - 4.6 เป็นเงิน							227,475.76	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	340	ซ่อมอาคารที่พัก หมายเลข 830/32 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานและไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้.- 5.1 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน 5.1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 5.1.2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 5.1 5.2 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 5.2.1 รื้อถอนดวงโคม 5.2.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกวด ขนาด 1x 36W ,220 V 5.2.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกวด ขนาด 1x 18W ,220 V 5.2.4 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P. /63 A.และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER 5.2.5 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 32 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC								
			72	ตร.ม.	-	-	25	1,800.00	1,800.00	
			72	ตร.ม.	322.00	23,184.00	75.00	5,400.00	28,584.00	
									30,384.00	
			8	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00	
			8	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
			2	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	
			1	ชุด	1,368.00	1,368.00	500.00	500.00	1,868.00	
			1	ตัว	108.00	108.00	-	-	108.00	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	รวมเป็นเงิน	
		5.2.6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 25 A., IC > 6 KA., 240/415 VAC	3	ตัว	108.00	324.00	-	-	324.00	
		5.2.7 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดครบชุด	8	ชุด	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
		5.2.8 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดครบชุด	6	ชุด	94.00	564.00	90.00	540.00	1,104.00	
		5.2.9 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,261.82	1,261.82	1,200.00	1,200.00	2,461.82	
		5.2.10 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,949.68	1,949.68	1,400.00	1,400.00	3,349.68	
		5.2.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. สีเหลือง ขนาด Ø 12 มม.	13	ท่อน	45.50	591.50	72.00	936.00	1,527.50	
		5.2.12 ข้อต่องอ PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	24.00	144.00	7.20	43.20	187.20	
		5.2.13 ข้อต่อตรง PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	11.70	117.00	3.51	35.10	152.10	
		5.2.14 กล่องต่อสาย (HANDY BOX) 2/4 นิ้ว พร้อมฝาปิด (สีเหลือง)	7	กล่อง	20.00	140.00	-	-	140.00	
		5.2.15 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง	21	ตัว	3.60	75.60	-	-	75.60	
		5.2.16 แคล้มก้ามปู 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	30	ตัว	2.25	67.50	-	-	67.50	
		5.2.17 สกรูเกลียวป้อยดำ ขนาด 1 นิ้ว	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
		5.2.18 พลุพลาสติก เบอร์ 7	2	กล่อง	45.00	90.00	-	-	90.00	
		5.2.19 เทปพันสายไฟ 3MT710 กว้างใหญ่ 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.	1	แถว	300.00	300.00	-	-	300.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 5.2							17,795.40	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 5.1 - 5.2 เป็นเงิน							48,179.40	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
6	340	ซ่อม อาคารที่พัก หมายเลข 831/32 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานและไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้.- 6.1 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน 6.1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. - - 25.00 1,800.00 1,800.00 6.1.2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. 322.00 23,184 75.00 5,400.00 28,584.00 รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 6.1 30,384.00 6.2 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 6.2.1 รื้อถอนดวงโคม 8 ชุด - - 35.00 280.00 280.00 6.2.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกวด ขนาด 1x 36W ,220 V 8 ชุด 350.00 2,800.00 115.00 920.00 3,720.00 6.2.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกวด ขนาด 1x 18W ,220 V 2 ชุด 250.00 500.00 115.00 230.00 730.00 6.2.4 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P /63 A. และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชุด 1,368.00 1,368.00 500.00 500.00 1,868.00 6.2.5 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 32 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC 1 ตัว 108.00 108.00 - - 108.00								

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		6.2.6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 32 A., IC > 6 KA., 240/415 VAC	3	ตัว	108.00	324.00	-	-	324.00	
		6.2.7 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
		6.2.8 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 3 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	94.00	564.00	90.00	540.00	1,104.00	
		6.2.9 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,261.68	1,267.68	1,200.00	1,200.00	2,461.82	
		6.2.10 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,949.68	1,949.68	1,400.00	1,400.00	3,349.68	
		6.2.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. สีเหลือง ขนาด Ø 12 มม.	13	ท่อน	45.50	591.50	72.00	936.00	1,527.50	
		6.2.12 ข้อต่ออ PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	24.00	144.00	7.20	43.20	187.20	
		6.2.13 ข้อต่อตรง PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	11.70	117.00	3.51	35.10	152.10	
		6.2.14 กล่องต่อสาย (HANDY BOX) 2/4 นิ้ว พร้อมฝาปิด (สีเหลือง)	7	กล่อง	20.00	140.00	-	-	140.00	
		6.2.15 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง	21	ตัว	3.60	75.60	-	-	75.60	
		6.2.16 แคล้มก้ามปู 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	30	ตัว	2.25	67.50	-	-	67.50	
		6.2.17 สกรูเกลียวปล่อยดำ ขนาด 1 นิ้ว	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
		6.2.18 พลุพลาสติก เบอร์ 7	2	กล่อง	45.00	90.00	-	-	90.00	
		6.2.19 เทปพันสายไฟ 3MT710 กว้างใหญ่ 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.	1	แถว	300.00	300.00	-	-	300.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 6.2							17,795.40	

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
		6.3 รายการทาสี								
		6.4.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก (สีทาฝ้า) ชนิดทากายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	360	ตร.ม.	41.00	14,760.00	30.00	10,800.00	<u>25,560.00</u>	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 6.3							<u>25,560.00</u>	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 6.1 - 6.3 เป็นเงิน							<u>73,739.40</u>	
7	340	ซ่อมอาคารที่พัก หมายเลข 832/32 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานและไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้.-								
		7.1 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		7.1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	-	-	25.00	1,800.00	1,800.00	
		7.1.2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	322.00	23,184.00	75.00	5,400.00	28,584.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 7.1							<u>30,384.00</u>	
		7.2 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		7.2.1 รื้อถอนดวงโคม	8	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00	
		7.2.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกวด ขนาด 1x 36W ,220 V	8	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
		7.2.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกวด ขนาด 1x 18W ,220 V	2	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		7.2.4 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P./63 A และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,368.00	1,368.00	500.00	500.00	1,868.00	
		7.2.5 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 32 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	1	ตัว	108.00	108.00	-	-	108.00	
		7.2.6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 25 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	3	ตัว	108.00	324.00	-	-	324.00	
		7.2.7 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
		7.2.8 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 3 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	94.00	564.00	90.00	540.00	1,104.00	
		7.2.9 สายไฟฟ้าทองแดงแบบเดี่ยว ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,261.82	1,261.82	1,200.00	1,200.00	2,461.82	
		7.2.10 สายไฟฟ้าทองแดงแบบเดี่ยว ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,949.68	1,949.68	1,400.00	1,400.00	3,349.68	
		7.2.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. สีเหลือง ขนาด Ø 12 มม.	13	ท่อน	45.50	591.50	72.00	936.00	1,527.50	
		7.2.12 ข้อต่ออ PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	24.00	144.00	7.20	43.20	187.20	
		7.2.13 ข้อต่อตรง PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	11.70	117.00	3.51	35.10	152.10	
		7.2.14 กล่องต่อสาย (HANDY BOX) 2/4 นิ้ว พร้อมฝาปิด (สีเหลือง)	7	กล่อง	20.00	140.00	-	-	140.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		7.2.15 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง	21	ตัว	3.60	75.60	-	-	75.60	
		7.2.16 แคล้มก้ามปู 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	30	ตัว	2.25	67.50	-	-	67.50	
		7.2.17 สกรูเกลียวปล่อยดำ ขนาด 1 นิ้ว	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
		7.2.18 พลุพลาสติก เบอร์ 7	2	กล่อง	45.00	90.00	-	-	90.00	
		7.2.19 เทปพันสายไฟ 3MT710 กว้างใหญ่ 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.	1	แถว	300.00	300.00	-	-	300.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 7.2							17795.40	
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงข้อ 1.1-1.2 เป็นเงิน							48,179.40	
8	340	ซ่อมอาคารที่พัก หมายเลข 833/32 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานและไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้.- 8.1 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน								
		8.1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	-	-	25.00	1,800.00	1,800.00	
		8.1.2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	322.00	23,184.00	75.00	5,400.00	28,584.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 8.1							30,384.00	
		8.2 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า								
		8.2.1 รื้อถอนดวงโคม	8	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00	
		8.2.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกด ขนาด 1x 36W ,220 V	8	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
		8.2.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกด ขนาด 1x 18W ,220 V	2	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
		8.2.4 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P./63 A. และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,368.00	1,368.00	500.00	500.00	1,868.00	
		8.2.5 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 32 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	1	ตัว	108.00	108.00	-	-	108.00	
		8.2.6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 25 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	3	ตัว	108.00	324.00	-	-	324.00	
		8.2.7 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
		8.2.8 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	94.00	564.00	90.00	540.00	1,104.00	
		8.2.9 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,261.82	1,261.82	1200.00	1,200.00	2,461.82	
		8.2.10 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,949.68	1,949.68	1400.00	1,400.00	3,349.68	
		8.2.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. สีเหลือง ขนาด Ø 12 มม.	13	ท่อน	45.50	591.50	72.00	936.00	1,527.50	
		8.2.12 ข้อต่ออ PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	24.00	144.00	7.20	43.20	187.20	
		8.2.13 ข้อต่อตรง PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	11.70	117.00	3.51	35.10	152.10	
		8.2.14 กล่องต่อสาย (HANDY BOX) 2/4 นิ้ว พร้อมฝาปิด (สีเหลือง)	7	กล่อง	20.00	140.00	-	-	140.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		8.2.15 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง	21	ตัว	3.60	75.60	-	-	75.60	
		8.2.16 แคล้มก้ามปู 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	30	ตัว	2.25	67.50	-	-	67.50	
		8.2.17 สกอร์เกลียวปล่อยดำ ขนาด 1 นิ้ว	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
		8.2.18 พลุพลาสติก เบอร์ 7	2	กล่อง	45.00	90.00	-	-	90.00	
		8.2.19 เทปพันสายไฟ 3MT710 กว้างใหญ่ 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.	1	แถว	300.00	300.00	-	-	300.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 8.2							17,795.40	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 8.1 - 8.2 เป็นเงิน							48,179.40	
9	340	ซ่อมอาคารที่พัก หมายเลข 834/32 - ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานและไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้.- 9.1 รายการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน 9.1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	-	-	25.00	1,800.00	1,800.00	
		9.1.2 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	322.00	23,184.00	75.00	5,400.00	28,584.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 9.1							30,384.00	
		9.2 รายการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 9.2.1 รื้อถอนดวงโคม	8	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00	
		9.2.2 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกด ขนาด 1x 36W ,220 V	8	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
		9.2.3 ซ่อมเปลี่ยนดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย ขั้วเหล็กยึดขาหลอด สปริงกด ขนาด 1x 18W ,220 V	2	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		9.2.4 ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) 4 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P./63 A. และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,368.00	1,368.00	500.00	500.00	1,868.00	
		9.2.5 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 32 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	1	ตัว	108.00	108.00	-	-	108.00	
		9.2.6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P / 25 A., IC ≥ 6 KA., 240/415 VAC	3	ตัว	108.00	324.00	-	-	324.00	
		9.2.7 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
		9.2.8 ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	94.00	564.00	90.00	540.00	1,104.00	
		9.2.9 สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด VAF. ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,261.82	1,261.82	1,200.00	1,200.00	2,461.82	
		9.2.10 สายไฟฟ้าทองแดงแบบเดี่ยว ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม., 300 V., 70°C ความยาวประมาณ	1	ม้วน	1,949.68	1,949.68	1,400.00	1,400.00	3,349.68	
		9.2.11 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. สีเหลือง ขนาด Ø 12 มม.	13	ท่อน	45.50	591.50	72.00	936.00	1,527.50	
		9.2.12 ข้อต่องอ PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	6	ตัว	24.00	144.00	7.20	43.20	187.20	
		9.2.13 ข้อต่อตรง PVC 90 องศา สีเหลือง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10	ตัว	11.70	117.00	3.51	35.10	152.10	
		9.2.14 กล่องต่อสาย (HANDY BOX) 2/4 นิ้ว พร้อมฝาปิด (สีเหลือง)	7	กล่อง	20.00	140.00	-	-	140.00	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		9.2.15 ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง	21	ตัว	3.60	75.60	-	-	75.60	
		9.2.16 แคล้มก้ามปู 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	30	ตัว	2.25	67.50	-	-	67.50	
		9.2.17 สกอร์เกลียวปล่อยดำ ขนาด 1 นิ้ว	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
		9.2.18 พลุพลาสติก เบอร์ 7	2	กล่อง	45.00	90.00	-	-	90.00	
		9.2.19 เทปพันสายไฟ 3MT710 กว้างใหญ่ 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.	1	แถว	300	300	-	-	300.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 9.2							17,795.40	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 9.1 - 9.2 เป็นเงิน							48,179.40	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงข้อ 1 - 9 เป็นเงิน							793,275.76	
		ค่า FACTER F							1.3059	
		รวมเป็นเงิน							1,035,938.81	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,035,900.00	(พิเศษ)



2,392.00

12,780.00

10,249.44

14,224.00

70,980.00

8,024.00

61,932.00














#REF!



-





