

งานซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองสี่ระรา,บ้านพักรับรอง,เรือนรับรอง และโรงนอนทหาร ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | 340 | งานซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองสี่ระรา อาคารหมายเลข 6/20 ซ่อมเปลี่ยน ครอบข้าง (FLASHING),ฝ้าชายคา,ผนัง,ไฟฟ้า,ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา สุขภัณฑ์,ทาสี,และชักทำสะอาดพรม รายละเอียดดังนี้.- 1.1 รายการงานซ่อมเปลี่ยนครอบข้าง (FLASHING) มีรายละเอียดดังนี้.- 1.1.1 ซ่อมเปลี่ยนครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม้ขึ้นสนิม ความยาวประมาณ รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1 1.2 รายการงานซ่อมฝ้าเพดาน มีรายละเอียดดังนี้.- 1.2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ 1.2.2 ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ ข้อ 1.2 1.3 รายการงานซ่อมผนัง มีรายละเอียดดังนี้.- 1.3.1 รื้อถอนผนังไม้ยางพร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ 1.3.2 ซ่อมเปลี่ยนผนังอลูมิเนียมกระจกสีชาติดตาย กรอบอลูมิเนียมเคลือบสี พื้นที่ไม่เกิน 24 ตร.ฟ. รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ ข้อ 1.3 1.4 รายการงานซ่อมสุขภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้.- 1.4.1 ชุดลูกลอยชักโครก (ห้องที่ 4) รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ ข้อ 1.4 | | | | | | | | |
| | | | 35 | ม. | 218 | 7,630 | 50 | 1,750 | 9,380 | |
| | | | | | | | | | 9,380 | |
| | | | 45 | ตรม | - | - | 35 | 1,575 | 1,575 | |
| | | | 45 | ตรม | 315 | 14,175 | 75 | 3,375 | 17,550 | |
| | | | | | | | | | 19,125 | |
| | | | 1.5 | ตรม | - | - | 30 | 45 | 45.00 | |
| | | | 1.5 | ตรม | 2,080 | 3,120 | 219 | 329 | 3,448.50 | |
| | | | | | | | | | 3,493.50 | |
| | | | 1 | ชุด | 230 | 230 | 69 | 69 | 299 | |
| | | | | | | | | | 299 | |

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2 | | 1.5 รายการงานล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 1.5.1 ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา | 21 | เครื่อง | - | - | 600 | 12,600 | 12,600 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.5 | | | | | | | 12,600 | |
| | | 1.6 รายการทาสี | | | | | | | | |
| | | 1.6.1 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทาภายนอก | | | | | | | | |
| | | พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)(ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี)(รวมรั้ว) | 1,453 | ตร.ม. | 51 | 74,103 | 34 | 49,402 | 123,505 | |
| | | 1.6.2 - ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. (ทากันเปื้อนรอบอาคารและวงกบ) | | | | | | | | |
| | | (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 27.5 | ตร.ม. | 83 | 2,283 | 38 | 1,045 | 3,327.50 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.6 | | | | | | | 126,832.50 | |
| | | 1.7 งานชักทำความสะอาด | | | | | | | | |
| | | 1.7.1 ชักพรมห้องโถงและห้องบรรทม | 108 | ตร.ม. | - | - | 120 | 12,960 | 12,960 | |
| | | 1.7.2 ชักพรมทางเดินและบันไดหน้าห้องบรรทม | 45 | ตร.ม. | - | - | 120 | 5,400 | 5,400 | |
| | 1.7.3 ชักพรมห้ององค์รักษ์ 1 | 18 | ตร.ม. | - | - | 120 | 2,160 | 2,160 | | |
| | 1.7.4 ชักพรมห้ององค์รักษ์ 2 | 22 | ตร.ม. | - | - | 120 | 2,640 | 2,640 | | |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ข้อ 1.7 เป็นเงิน | | | | | | | 23,160 | | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 1.1 - 1.7 เป็นเงิน | | | | | | | 194,890 | | |
| | งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง อาคารหมายเลข 1/84 | | | | | | | | | |
| | ซ่อมเปลี่ยน ฝ้าเพดานและฝ้าชายคา,ผนัง,ตะแกรงกันนก,ไฟฟ้า,ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา, ระบบประปาและสุขภัณฑ์และทาสี รายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | | |
| | 2.1 รายการงานซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานและฝ้าชายคา มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | | |
| | 2.1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ | | | | | | | | | |
| | พื้นที่ประมาณ (ชั้นบนทั้งหมดและห้องน้ำชั้นล่างที่มีฝ้า) | 125 | ม. | - | - | 35 | 4,375 | 4,375 | | |



| ลำดับ | หมวด ประเภท เงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|--|-------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|
| | | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | | 2.1.2 ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ (ชั้นบนทั้งหมดและห้องน้ำชั้นล่างที่มีฝ้า) | 125 | ม. | 322 | 40,250 | 75 | 9,375 | 49,625 | |
| | | 2.1.3 รื้อถอนฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ (เฉพาะฝ้าชายคาด้านทิศตะวันตกที่ชำรุด) | 21 | ม. | - | - | 35 | 735 | 735 | |
| | | 2.1.4 ซ่อมเปลี่ยนผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ (เฉพาะฝ้าชายคาด้านทิศตะวันตกที่ชำรุด) | 21 | ม. | 315 | 6,615 | 75 | 1,575 | 8,190 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.1 | | | | | | | 62,925 | |
| | | 2.2 รายการงานซ่อมผนัง มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 2.2.1 รื้อถอนผนังไม้ยางพร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ (ห้องหมายเลข4สองด้านที่ชำรุด) | 7.0 | ตรม | - | - | 30 | 210 | 210 | |
| | | 2.2.2 ซ่อมเปลี่ยนผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม. (บุด้านเดียว) พื้นที่ประมาณ (ห้องหมายเลข4สองด้านที่ชำรุด) | 7.0 | ตรม | 321 | 2,247 | 100 | 700 | 2,947 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ ข้อ 2.2 | | | | | | | 3,157 | |
| | | 2.3 รายการงานซ่อมตะแกรงกันนก มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 2.3.1 ซ่อมเปลี่ยนตะแกรงกันนก (ทำการปิดช่องที่นกจะสามารถเข้าไปช่องใต้หลังคาได้) | 2 | ม้วน | 450 | 900 | 50 | 100 | 1,000 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.3 | | | | | | | 1,000 | |
| | | 2.4 รายการงานซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 2.4.1 ประตุน้ำ ขนาด 1" | 1 | ตัว | 300.00 | 300 | 200.00 | 200 | 500.00 | |
| | | 2.4.2 ข้อต่อเกลียวนอก 1 1/2" | 2 | ตัว | 10.29 | 21 | 13.37 | 27 | 47.32 | |
| | | 2.4.3 ข้อต่อเกลียวนอก 1" | 2 | ตัว | 4.68 | 9 | 6.08 | 12 | 21.52 | |
| | | 2.4.4 ข้องอ pvc 90 องศา ขนาด 1" | 4 | ตัว | 7.23 | 29 | 2.16 | 9 | 37.56 | |
| | | 2.4.5 ข้อลด 1.2" x 1" | 2 | ตัว | 5.19 | 10.38 | 1.55 | 3 | 13.48 | |
| | | 2.4.6 ชุดลูกลอยชักโครกชุดใหญ่ | 1 | ชุด | 230.00 | 230 | 69.00 | 69 | 299.00 | |

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------------|--|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | | 2.4.7 ซ่อมเปลี่ยนสายฉีดชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 3 | ชุด | 578 | 1,734 | 70 | 210 | 1,944 | |
| | | 2.4.8 ชุดดักกลิ่นอ่างล้างหน้า | 3 | ชุด | 250 | 750 | 70 | 210 | 960 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.4 | | | | | | | 3,822.88 | |
| | | 2.5 รายการงานซ่อมระบบไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 2.5.1 รี้อถอน ดวงโคม หรือ เต้ารับไฟฟ้า (พร้อมสายไฟฟ้า) ติดตั้งกลับที่เดิม | 16 | ชุด | - | - | 30 | 480 | 480 | |
| | | 2.5.2 รี้อถอดเครื่องปรับอากาศแล้วนำมาติดตั้งเข้าที่เดิม (ห้อง 4) | 1 | เครื่อง | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| | | 2.5.3 ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า FLUORESCENT ขนาด 36 W., 220 V. สี COOL DAY LIGHT | 1 | หลอด | - | - | 49 | 49 | 49 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.5 | | | | | | | 2,029 | |
| | | 2.6 รายการงานล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 2.6.1 ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา | 7 | เครื่อง | - | - | 600 | 4,200 | 4,200 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.6 | | | | | | | 4,200 | |
| | | 2.7 รายการทาสี | | | | | | | | |
| | | 2.7.1 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 708 | ตร.ม. | 51 | 36,108 | 34 | 24,072 | 60,180 | |
| | | 2.7.2 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทากายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 535 | ตร.ม. | 49 | 26,215 | 30 | 16,050 | 42,265 | |
| | | 2.7.3 - ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 131 | ตร.ม. | 83 | 10,873 | 38 | 4,978 | 15,851 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.7 | | | | | | | 118,296 | |
| | | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ข้อ 2.1 - 2.7 เป็นเงิน | | | | | | | 195,429.88 | |

| ลำดับ | หมวด ประเภท เงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ | |
|-------|------------------------|--|-------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|--|
| | | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | | | |
| 3 | | งานซ่อมเรือนรับรอง อาคารหมายเลข 482/48 ซ่อมเปลี่ยน ตะแกรงกันนก,ไฟฟ้า,ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา,ระบบประปา, สุขภัณฑ์และทาสี รายละเอียดดังนี้.- 3.1 รายการงานซ่อมตะแกรงกันนก มีรายละเอียดดังนี้.- 3.1.1 ตะแกรงกันนก (ทำการปิดช่องที่นกจะสามารถเข้าไปช่องใต้หลังคาได้) รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.1 3.2 รายการงานซ่อมระบบไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้.- 3.2.1 รีดลอน ดวงโคม หรือ เต้ารับไฟฟ้า (พร้อมสายไฟฟ้า) ติดตั้งกลับที่เดิม 3.2.2 หลอดไฟฟ้า FLUORESCENT ขนาด 36 W., 220 V. สี COOL DAY LIGHT 3.2.3 หลอดไฟฟ้า FLUORESCENT ขนาด 32 W., 220 V. สี DAY LIGHT 3.2.4 หลอดไฟฟ้า FLUORESCENT ขนาด 18 W., 220 V. สี COOL DAY LIGHT 3.2.5 บล๊อคลอย ขนาด 2" x 4" 3.2.6 BALLAST สำหรับหลอด FLUORESCENT ขนาด 18 W., 220 V. 3.2.7 BALLAST สำหรับหลอด FLUORESCENT ขนาด 36 W., 220 V. 3.2.8 BALLAST สำหรับหลอด FLUORESCENT ขนาด 32 W., 220 V. 3.2.9 STARTER ขนาด 4 - 65 W., 240 V. 3.2.10 หลอดไฟฟ้า COMPACT FLUORESCENT ขนาด 11 W., 220 V. ชนิดมี BALLAST ELECTRONIC อยู่ภายในตัว สี DAY LIGHT 3.2.11 ซ่อมเปลี่ยน PLUG ไฟฟ้าแบบคู่ ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย ขนาด16A., 250V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง (พุกพลาสติก, เกลียวบล้อย 4 ชุด/กล่อง) 3.2.12 หน้ากาก 3 ช่อง | | | | | | | | | |
| | | | 1 | ม้วน | 450 | 450 | 50 | 50 | 500 | | |
| | | | | | | | | | 500 | | |
| | | | 16 | ชุด | - | - | 30 | 480 | 480 | | |
| | | | 5 | หลอด | 49 | 245 | - | - | 245 | | |
| | | | 6 | หลอด | 84 | 504 | - | - | 504 | | |
| | | | 6 | หลอด | 42 | 252 | - | - | 252 | | |
| | | | 10 | อัน | 20 | 200 | - | - | 200 | | |
| | | | 3 | ตัว | 131 | 393 | - | - | 393 | | |
| | | | 2 | ตัว | 131 | 262 | - | - | 262 | | |
| | | | 3 | ตัว | 131 | 393 | - | - | 393 | | |
| | | | 15 | ตัว | 12 | 180 | - | - | 180 | | |
| | | | 10 | ตัว | 103 | 1,030 | - | - | 1,030 | | |
| | | | 10 | ตัว | 157 | 1,570 | 90 | 900 | 2,470 | | |
| | | | 10 | อัน | 40 | 400 | - | - | 400 | | |

| ลำดับ | หมวด ประเภท เงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|---|-------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|
| | | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | | 3.2.13 สายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF. ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม. 300 V., 70°C (ความยาว 100 เมตร/ม้วน) รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.2 | 0.1 | ม้วน | 1,983.50 | 198.35 | 1,400 | 140 | 338 | |
| | | 3.3 รายการงานล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | 7,147.35 | |
| | | 3.3.1 ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.3 | 14 | เครื่อง | - | - | 600 | 8,400 | 8,400 | |
| | | 3.4 รายการงานซ่อมระบบประปา มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | 8,400 | |
| | | 3.4.1 ประตุน้ำ ขนาด 1" | 1 | ตัว | 300 | 300 | 200.00 | 200 | 500.00 | |
| | | 3.4.2 ข้อต่อเกลียวนอก 1 1/2" | 2 | ตัว | 10.29 | 20.58 | 13.37 | 27 | 47.32 | |
| | | 3.4.3 ข้อต่อเกลียวนอก 1" | 2 | ตัว | 4.68 | 9.36 | 6.08 | 12 | 21.52 | |
| | | 3.4.4 ข้องอ pvc 90 องศา ขนาด 1" | 4 | ตัว | 7.23 | 28.92 | 2.16 | 9 | 37.56 | |
| | | 3.4.5 ข้อลด 1.2" x 1" | 2 | ตัว | 5.19 | 10.38 | 1.55 | 3 | 13.48 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.4 | | | | | | | 619.88 | |
| | | 3.5 รายการงานซ่อมสุขภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | | 3.5.1 ซ่อมเปลี่ยนสายฉีดชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ห้อง3,4,5,7,9) รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.5 | 5 | ชุด | 578 | 2,890 | 70 | 350 | 3,240 | |
| | | 3.6 รายการทาสี | | | | | | | | |
| | | 3.6.1 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทภายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 135 | ตร.ม. | 51 | 6,885 | 34 | 4,590 | 11,475 | |
| | | 3.6.2 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทภายใน พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 1,131 | ตร.ม. | 49 | 55,419 | 30 | 33,930 | 89,349 | |

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 4 | | 3.6.3 - ทาสีน้ำมัน พื้นี่ประมาณ พื้นี่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.(ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 14 | ตร.ม. | 83 | 1,162 | 38 | 532 | 1,694 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.6 | | | | | | | 102,518 | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3.1 - 3.6 เป็นเงิน | | | | | | | 122,425.23 | |
| | | งานซ่อมโรงนอนทหาร อาคารหมายเลข 132/99 ซ่อมเปลี่ยน สุขภัณฑ์และทาสี รายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | |
| | 4.1 รายการงานซ่อมสุขภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้.- | | | | | | | | | |
| | 4.1.1 ซ่อมเปลี่ยนสายฉีดชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ห้อง3,4,5,7,9) | 4 | ชุด | 578 | 2,312 | 70 | 280 | 2,592 | 2,592 | |
| | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.1 | | | | | | | | 2,592 | |
| | 4.2 รายการทาสี | | | | | | | | | |
| | 4.2.1 - ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก พื้นที่ประมาณ (พื้นี่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) (รั้ว) | 71.8 | ตร.ม. | 51 | 3,662 | 34 | 2,441.20 | 6,103 | 6,103 | |
| | 4.2.2 - ทาสีน้ำมัน พื้นี่ประมาณ พื้นี่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. (ทำการขัดสีเก่าที่ลอกร่อนออกก่อนทาสี) | 227 | ตร.ม. | 83 | 18,841 | 38 | 8,626 | 27,467 | 27,467 | |
| | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.2 | | | | | | | | 33,570 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4.1-4.2 เป็นเงิน | | | | | | | | 36,162 | |
| 5 | | รายการสินทรัพย์ถาวร (ปั้มน้ำ) - ซ่อมเปลี่ยนปั้มน้ำ | | | | | | | | |
| | | 5.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 w (ประจำอาคารหมายเลข 1/84 และ 482/48) | 2 | เครื่อง | 6,800 | 13,600 | - | - | 13,600 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 5.1 | | | | | | | 13,600 | |
| | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน | | | | | | | 952.00 | |
| | | รวมวัสดุและค่าแรง ข้อ 5 | | | | | | | 14,552 | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 4 ยกเว้นข้อ 5 เป็นเงิน | | | | | | | 548,907.11 | |
| | | ค่า FACTER F | | | | | | | 1.3071 | |
| | | เป็นเงิน | | | | | | | 717,476.48 | |
| | | รวมเป็นเงิน(ข้อ1-5) | | | | | | | 732,028.48 | |
| | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 732,000 | (พิเศษ) |



| | 7 |

