

งานตามแผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. (รหัสงาน 6812123)

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุงภายในห้องแยกโรค งานผนังภายในห้องแยกโรค - ผนังใช้วัสดุ PSF Steel sheet 0.50 MM. Sandwich Panels Thk# 50MM. งานฝ้าเพดานในห้องแยกโรค - ฝ้าเพดานใช้วัสดุ PSF Steel sheet 0.50 MM. Sandwich Panels Thk# 50MM. งานประตู - ประตูบานเลื่อน อะลูมิเนียมกระจกครึ่งบาน ขนาด 1,200 มม.x2,000 มม. - ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อะลูมิเนียมกระจกครึ่งบาน ขนาด 1,500 มม.x2,000 มม. - ประตูบานเปิด อะลูมิเนียมกระจกครึ่งบาน ขนาด 800 มม.x2,000 มม. พร้อมแถบกันชน รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3	55.00	ตร.ม.	2,940.00	161,700.00	756.00	41,580.00	203,280.00	
		25.00	ตร.ม.	2,940.00	73,500.00	756.00	18,900.00	92,400.00	
		2.00	ชุด	12,096.00	24,192.00	1,344.00	2,688.00	26,880.00	
		1.00	ชุด	42,120.00	42,120.00	4,680.00	4,680.00	46,800.00	
		1.00	ชุด	8,064.00	8,064.00	896.00	896.00	8,960.00	
								378,320.00	
1.4	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบจ่ายลมเย็น 4 ทิศทาง ที่ ห้องแยกโรค 1 ละ 2 ประกอบด้วยเครื่อง CONDENSING UNIT ที่สามารถทำความเย็นไม่น้อยกว่า 18,000 BTU./HR. พร้อมชุดเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ์ ควบคุมด้วยการทำงานด้วยระบบ REMOTE CONTROL กำหนดวัน เดือน ปี ที่ผลิต ที่ระบุในฉลาก ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบจ่ายลมเย็น 4 ทิศทาง ที่ โชนอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วยเครื่อง CONDENSING UNIT ที่สามารถทำความเย็นไม่น้อยกว่า 36,000 BTU./HR. พร้อมชุดเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตซ์ ควบคุมด้วยการทำงานด้วยระบบ REMOTE CONTROL กำหนดวัน เดือน ปี ที่ผลิต ที่ระบุในฉลาก ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2.00	ชุด	39,724.00	79,448.00	-	-	79,448.00	
		6.00	ชุด	57,865.00	347,190.00	-	-	347,190.00	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน แบบจ่ายลมเย็น 4 ทิศทาง ที่ โชนอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วยเครื่อง CONDENSING UNIT ที่สามารถทำความเย็นไม่น้อยกว่า 18,000 BTU./HR.	1.00	ชุด	39,724.00	39,724.00	-	-	39,724.00	

ประกอบกรรารายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

[illegible]

งานตามแผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. (รหัสงาน 6812123)

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้น แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์, ข้อ 1.2.1 และ ข้อ 1.4)							2,185,582.05	
	ค่า FACTOR F							1.3049	
	รวมเป็นเงิน							2,851,966.02	
	แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์							2,340.00	
	ข้อ 1.2.1							41,200.00	
	ข้อ 1.4							466,362.00	
	รวมเป็นเงิน							3,361,868.02	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							3,361,800.00	(พิเศษ)